

LEISTUNGSBESCHREIBUNG FÜR SERVICELEISTUNGEN

1. Richtmeister

- ⊗ Gestellung eines Fachmonteurs als Richtmeister
- ⊗ Unterstützung bei der Aufstellung von Klimageräten & Ventilatoren
- ⊗ Reparatur und Instandsetzung vor Ort
- ⊗ Inbetriebnahme von Rosenberg-Regelungen und Kompaktlüftungsgeräten

2. Regelungstechniker zur Inbetriebnahme von Regel- und Kompaktlüftungsgeräten

2.1 Bauseitige Voraussetzung für die Inbetriebnahme

- ⊗ Die Arbeiten sowie die An- und Abreise finden während der normalen Arbeitszeit von Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. Darüber hinaus werden die Stunden mit den Rosenberg Zuschlägen abgerechnet.
- ⊗ Freier Zugang zur RLT-Anlage muss gewährleistet sein.
- ⊗ Die Arbeitsschutzrichtlinien und Sicherheitsvorschriften sind vor Ort zu gewährleisten.
- ⊗ Hebebühne, Gerüst und Leiter nach Bestimmung der Berufsgenossenschaft sind bereitzustellen.
- ⊗ Bei der Ausführung von elektrischen Arbeiten sind die einschlägigen EN-/ VDE-Sicherheitsvorschriften, sowie die Vorschriften der Energieversorgungsunternehmen (EVU) einzuhalten.
- ⊗ Das RLT-Gerät muss vor Beginn der Arbeiten vollständig montiert sein (mechanisch und elektrisch).

- ⊗ Die Elektroinstallation inkl. Bedienteil und der Feldgeräte müssen mechanisch und elektrisch abgeschlossen und betriebsbereit sein.
- ⊗ Elektrische Prüfung nach EN/VDE ist vorzuweisen.

2.2 Leistungsumfang Inbetriebnahme: Lieferumfang der Rosenberg Ventilatoren GmbH gemäß Auftrag

- ⊗ Unterweisung des örtlichen Personals.
- ⊗ Sichtkontrolle Lüftungsgerät.
- ⊗ Anschlusskontrolle Lüftungsgerät und Regelung.
- ⊗ Einstellung der Anlageparameter und Konfiguration an die örtlichen Gegebenheiten.
- ⊗ Prüfung der Schnittstellen gemäß Leistungsbeschreibung.
- ⊗ Funktionsprüfung des Anwenderprogramms.

2.3 Hinweise

- ⊗ Geräte mit GLT Schnittstelle werden ohne Datenpunktabgleich in Betrieb genommen.
- ⊗ Bei der Inbetriebnahme können evtl. saisonbedingt (Winter-/Sommerbetrieb) oder lastabhängig (Raumbelegung) nicht alle Regelparameter optimal eingestellt werden. Bei entsprechend veränderten Verhältnissen kann es deshalb notwendig sein, dass einzelne Parameter angepasst werden müssen. Derartige Anpassungsarbeiten werden zu unseren aktuellen Verrechnungssätzen abgerechnet.
- ⊗ Wird eine der o.g. bauseitigen Voraussetzung nicht erfüllt, ist eine erneute Anreise notwendig. Diese wird zu unseren aktuellen Verrechnungssätzen auf Nachweis berechnet.
- ⊗ Wartezeiten und Störungsbeseitigungen, die wir nicht zu vertreten haben, werden berechnet.

2.4 Nicht in unserem Lieferumfang enthalten sind

- ⊗ Messungen: Volumenstrom und Druckverluste.
- ⊗ Messung: Elektrische Leistungsaufnahme.
- ⊗ EN/VDE Prüfungen.

3. Inbetriebnahme SupraBox COMFORT und SupraBox DELUXE

3.1 Leistungen Inbetriebnahme (pro Gerät)

- ⊗ Sichtkontrolle Lüftungsgerät
- ⊗ Anschlusskontrolle Lüftungsgerät und Regelung u.a. Prüfen der externen an unsere Regelung angeschlossenen Bauteile
- ⊗ Funktionsprüfung und Einstellungen u.a. der internen sowie externen Bauteile, Einstellung der Anlagenparameter und Konfiguration an die Gegebenheiten vor Ort
- ⊗ Einweisung des Personals (einmalig je Gerätetyp) Lüftungsgerät & Bedienung der Regelung

3.2 Hinweis zur Inbetriebnahme

- ⊗ Die Geräte müssen vollständig installiert sein und einen Stromanschluss besitzen.
- ⊗ Die Dauer der Inbetriebnahme ist vom Aufwand abhängig und kann je nach Projektumfang variieren.

4. Allgemeine Informationen für alle Serviceleistungen

- ⊗ Für alle aufgeführten Serviceleistungen benötigen wir mindestens 10 Arbeitstage Vorlaufzeit nach schriftlicher Beauftragung.

Rosenberg Ventilatoren GmbH

Maybachstr. 1/5/9 | 74653 Künzelsau-Gaisbach

Technischer Service:

Fon. 07940 / 142 446

Fax. 07490 / 142 219

Kaufmännischer Service:

Fon. 07940 / 142 445

Fax. 07940 / 142 219

service@rosenberg-gmbh.com | www.rosenberg-gmbh.com